



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Fontes
SINAPI - 03/2024 - Santa
Catarina
SICRO - 10/2023 - Santa
Catarina

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Item	Fonte	Cód	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço unitário (com BDI) (R\$)	Preço total (R\$)
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO						R\$ 528.841,67
1			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 13.481,36
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	4	R\$ 314,61	24,69%	R\$ 392,29	R\$ 1.569,16
1.2	SINAPI	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM	un.	20	R\$ 124,60	24,69%	R\$ 155,36	R\$ 3.107,20
1.3	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 117,69	24,69%	R\$ 146,75	R\$ 8.805,00
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$ 492.475,21
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	4650	R\$ 2,03	24,69%	R\$ 2,53	R\$ 11.764,50
2.2	COMPOSIÇÃO	-	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	4650	R\$ 2,25	24,69%	R\$ 2,80	R\$ 13.020,00
2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	233	R\$ 1.530,09	24,69%	R\$ 1.907,87	R\$ 444.533,71
2.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	Txkm	6975	R\$ 2,66	24,69%	R\$ 3,32	R\$ 23.157,00
3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 18.766,60
3.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA E AMARELA.	m	1740	R\$ 5,67	24,69%	R\$ 7,07	R\$ 12.301,80
3.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA.	m²	80	R\$ 24,84	24,69%	R\$ 30,97	R\$ 2.477,60
3.3	SICRO	5219619	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un.	70	R\$ 45,68	24,69%	R\$ 56,96	R\$ 3.987,20
4			DRENAGEM						R\$ 4.118,50
4.1	SINAPI	102992	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50	R\$ 66,06	24,69%	R\$ 82,37	R\$ 4.118,50

Alfredo Wagner, Março de 2024

Elisa Mitsue Yokemura
Engenheira Civil
RS 257028
VISTO SC: 203636-0