PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER
ARENA DE LEILÃO DO PARQUE

Fontes
SINAPI - 12/2024 - Santa Catarina

B.D.I.
17,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Fonte	Cód	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço unitário (com BDI) (R$)	Preço total (R$)
			ARENA DE LEILÃO DO PARQUE						**R$ 101.624,95**
1			FECHAMENTO LATERAL						R$ 28.609,68
1.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	194	R$ 47,78	17,44%	R$ 56,11	R$ 10.885,89
1.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	194	R$ 71,87	17,44%	R$ 84,40	R$ 16.374,40
1.3	SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO PARA AS JANELAS DE AÇO	m	100	R$ 11,49	17,44%	R$ 13,49	R$ 1.349,39
2			ESQUADRIAS						R$ 31.793,06
2.1	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1	R$ 977,03	17,44%	R$ 1.147,42	R$ 1.147,42
2.2	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9	R$ 603,43	17,44%	R$ 708,67	R$ 6.378,01
2.3	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O M2 AS 259,04 U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	9	R$ 268,00	117,44%	R$ 582,74	R$ 5.244,65
2.4	SINAPI	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	14	R$ 587,04	17,44%	R$ 689,42	R$ 9.513,99
2.5	SINAPI	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	m²	12	R$ 674,74	17,44%	R$ 792,41	R$ 9.508,98
3			PISO DE CONCRETO						R$ 41.222,21
3.1	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18	R$ 117,00	17,44%	R$ 137,40	R$ 2.404,58
3.2	SINAPI	39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 C	m²	350	R$ 15,34	0,00%	R$ 15,34	R$ 5.369,00
3.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021. ESPESSURA = 12 CM	m³	42	R$ 678,13	17,44%	R$ 796,40	R$ 33.448,63

Alfredo Wagner, Fevereiro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELISA MITSUE YOKEMURA MATSUMOTO
Data: 21/02/2025 15:31:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elisa Mitsue Yokemura
Engenheira Civil
RS 257028
VISTO SC: 203636-0