PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
COMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO ARENA - PARQUE DE EXP. VILSON KLEINUBING

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário	C/BDI 20,34%	R$ 995.074,07
1	**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 1.620,14**
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R$ 467,47	R$ 562,55	R$ 1.620,14
2	**FUNDAÇÃO**					**R$ 4.672,39**
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,48	R$ 122,65	R$ 147,60	R$ 218,44
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,08	R$ 11,67	R$ 14,04	R$ 15,17
96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	5,76	R$ 278,59	R$ 335,25	R$ 1.931,05
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	66,00	R$ 17,05	R$ 20,52	R$ 1.354,17
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,08	R$ 887,59	R$ 1.068,11	R$ 1.153,56
3	**ESTRUTURA**					**R$ 14.173,79**
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	163,87	R$ 10,98	R$ 13,21	R$ 2.165,25
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	16,20	R$ 178,63	R$ 214,96	R$ 3.482,37
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,93	R$ 766,88	R$ 922,85	R$ 859,64
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	29,04	R$ 133,75	R$ 160,95	R$ 4.674,07
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,18	R$ 1.140,69	R$ 1.372,69	R$ 2.992,47
4	**PAREDES E VEDAÇÃO**					**R$ 33.125,90**
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	145,97	R$ 114,53	R$ 137,82	R$ 20.118,15
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	271,59	R$ 5,37	R$ 6,46	R$ 1.755,07
87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10M M, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	271,59	R$ 34,43	R$ 41,43	R$ 11.252,68
5	**COBERTURA**					**R$ 44.534,63**
92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	121,74	R$ 254,33	R$ 306,06	R$ 37.259,43

94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	121,74	R$	49,66	R$	59,76	R$	7.275,21
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$**	**4.474,54**
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	R$	152,87	R$	183,96	R$	183,96
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	R$	12,14	R$	14,61	R$	584,36
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200,00	R$	5,02	R$	6,04	R$	1.208,20
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00	R$	8,18	R$	9,84	R$	492,19
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00	R$	12,91	R$	15,54	R$	62,14
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	R$	23,00	R$	27,68	R$	27,68
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	2,00	R$	45,35	R$	54,57	R$	109,15
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	14,00	R$	72,27	R$	86,97	R$	1.217,56
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	2,00	R$	63,85	R$	76,84	R$	153,67
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und.	10,00	R$	36,20	R$	43,56	R$	435,63
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**							**R$**	**11.241,43**
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	35,00	R$	13,79	R$	16,59	R$	580,81
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und.	2,00	R$	41,86	R$	50,37	R$	100,75
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und.	2,00	R$	125,95	R$	151,57	R$	303,13
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und.	2,00	R$	15,40	R$	18,53	R$	37,06
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und.	5,00	R$	11,09	R$	13,35	R$	66,73
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und.	1,00	R$	54,43	R$	65,50	R$	65,50
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	9,45	R$	31,15	R$	37,49	R$	354,24
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und.	10,86	R$	13,52	R$	16,27	R$	176,69
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	und.	1,00	R$	2.329,73	R$	2.803,57	R$	2.803,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	und.	1,00	R$	1.986,63	R$	2.390,68	R$	2.390,68
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	und.	1,00	R$	3.437,95	R$	4.137,18	R$	4.137,18
8	**PISOS INTERNOS E REVESTIMENTO**							**R$**	**102.858,18**
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	188,78	R$	56,99	R$	68,58	R$	12.946,72
103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	91,20	R$	168,21	R$	202,42	R$	18.460,86
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	91,20	R$	37,58	R$	45,22	R$	4.124,36
88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM AF_07/2021	m²	1256,96	R$	44,51	R$	53,56	R$	67.326,23
9	**ESQUADRIAS**							**R$**	**771.610,87**
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE GALVALUME COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO (COR DO MATERIAL A DEFINIR)	m²	676,71	R$	535,48	R$	644,39	R$	436.064,89
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ELEVAÇÃO FRONTAL - MEDIDAS 6,00 X 4,50 M, (COR DO MATERIAL A DEFINIR).	und.	4,00	R$	15.822,73	R$	19.040,87	R$	76.163,46
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ELEVAÇÃO LATERAIS (ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUZINCO GALVANIZADO) - MEDIDAS 4,75 X 3,60 M, (COR DO MATERIAL A DEFINIR).	und.	15,00	R$	13.256,25	R$	15.952,40	R$	239.285,96
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MANUAL DE ENROLAR MODELO DE CHAPA FECHADA E PINTURA , MEDINDO 4,50 M X 1,00 M, (COR DO MATERIAL A DEFINIR).	und.	4,00	R$	3.210,00	R$	3.862,87	R$	15.451,49
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PORTA DE ABRIR VENEZIANA, MEDINDO 1,20M X 2,10M, (COR DO MATERIAL A DEFINIR).	und.	2,00	R$	1.930,00	R$	2.322,54	R$	4.645,07
10	**PINTURA**							**R$**	**6.762,19**
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	390,50	R$	4,22	R$	5,08	R$	1.983,07
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	m²	390,50	R$	10,17	R$	12,24	R$	4.779,11

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF

Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 20/08/2025 15:31:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico(a)
ALÃ RICARDO CORREIA
CREA/SC: 170700-3