Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

B.D.I.
22,23%

GRAU DE SIGILO
#PUBLICO

DESCRIÇÃO DO LOTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (Sem BDI)	Custo Unitário (Com BDI) 22,23%	
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO					**R$ 733.282,14**
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 14.313,61**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2,88	R$ 468,19	R$ 572,27	R$ 1.648,13
1.2	SINAPI	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM	un.	20,00	R$ 126,33	R$ 154,41	R$ 3.088,26
1.3	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R$ 130,59	R$ 159,62	R$ 9.577,21
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 705.512,13**
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	5850,00	R$ 2,26	R$ 2,76	R$ 16.160,03
2.2	COMPOSIÇÃO	-	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	5850,00	R$ 2,40	R$ 2,93	R$ 17.130,68
2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	292,50	R$ 1.794,42	R$ 2.193,32	R$ 641.545,97
2.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	m³ x Km	8775,0	R$ 2,86	R$ 3,50	R$ 30.675,45
3			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 13.456,40**
3.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	1300,00	R$ 6,91	R$ 8,45	R$ 10.979,92
3.2	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	72,00	R$ 28,14	R$ 34,40	R$ 2.476,48

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 17/10/2025 15:24:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF

13/10/2025
Data

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3