PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR	B.D.I.	GRAU DE SIGILO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	22,23%	#PUBLICO

DESCRIÇÃO DO LOTE	FONTES
Estrada Geral Santa Bárbara	SINAPI - 09/2025 - SC Mercado - 11/2025 - SC

Item	Fonte	Código	Descrição	Uni.	Quant.	Custo Unitário (Sem BDI)	Custo Unitário (Com BDI)	PREÇO TOTAL (R$)
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO					**R$ 80.659,90**
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 1.716,81**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00	R$ 468,19	R$ 572,27	R$ 1.716,81
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 73.298,08**
2.1	PREFEITURA	-	CORTE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	Item a ser excutado pela Prefeitura Municipal				
2.2	SINAPI - I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	412,50	R$ 2,21	R$ 2,70	R$ 1.114,28
2.3	MERCADO	-	TRELIÇA h= 8cm (APOIO BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	m	165,00	R$ 10,28	R$ 12,57	R$ 2.073,27
2.4	SINAPI	39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	412,50	R$ 13,17	R$ 16,10	R$ 6.640,30
2.5	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	kg	130,19	R$ 23,87	R$ 29,18	R$ 3.798,32
2.6	MERCADO	-	CONCRETO USINADO fck=40 Mpa (h= 15cm)	m³	61,88	R$ 789,00	R$ 964,39	R$ 59.671,92
3			**JUNTAS**					**R$ 5.645,01**
3.1	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	m	82,50	R$ 55,98	R$ 68,42	R$ 5.645,01

Obs.Nº 1: Os serviços de corte, aterro, regularização e compactação do subleito serão executados pela Prefeitura Municipal, motivo pelo qual não foram incluídos nesta planilha orçamentária

Obs.Nº 2: Encargos Sociais - Não Desonerado: embutido no preço unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 18/11/2025 15:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Novembro de 2025
Data

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3