PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA BANHEIROS SALÃO DA COMUNIDADE DE QUEIMADO EM ALFREDO WAGNER

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário	C/BDI 20,34%	R$ 120.112,26
1	**ESTRUTURA**					**R$ 4.389,01**
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	109,98	R$ 11,06	R$ 13,31	R$ 1.463,78
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,10	R$ 176,13	R$ 211,95	R$ 445,10
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,47	R$ 1.122,53	R$ 1.350,84	R$ 634,89
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	32,91	R$ 11,06	R$ 13,31	R$ 438,01
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	3,77	R$ 128,64	R$ 154,80	R$ 583,61
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,60	R$ 1.140,69	R$ 1.372,69	R$ 823,61
2	**PAREDES E VEDAÇÃO**					**R$ 56.064,52**
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	124,09	R$ 105,40	R$ 126,84	R$ 15.739,20
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	124,09	R$ 4,91	R$ 5,91	R$ 733,20
87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10M M, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	124,09	R$ 31,78	R$ 38,24	R$ 4.745,65
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	27,26	R$ 915,97	R$ 1.102,27	R$ 30.047,78
102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E . AF_01/2021	m²	4,20	R$ 949,44	R$ 1.142,54	R$ 4.798,68
3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 2.309,37**
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	R$ 10,70	R$ 12,88	R$ 515,05
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00	R$ 4,93	R$ 5,93	R$ 593,27
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	3,00	R$ 40,88	R$ 49,19	R$ 147,58
97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und.	7,00	R$ 125,06	R$ 150,50	R$ 1.053,47
4	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**R$ 21.980,84**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und.	2	R$	349,31	R$	420,36	R$	840,71
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	und.	1	R$	337,85	R$	406,56	R$	406,56
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und.	9	R$	483,83	R$	582,23	R$	5.240,11
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	55,00	R$	13,79	R$	16,59	R$	912,71
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und.	3,00	R$	37,35	R$	44,95	R$	134,84
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und.	5,00	R$	14,20	R$	17,09	R$	85,44
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und.	25,00	R$	21,78	R$	26,21	R$	655,24
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und.	5,00	R$	10,53	R$	12,67	R$	63,36
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und.	3,00	R$	51,56	R$	62,05	R$	186,14
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	35,00	R$	27,36	R$	32,92	R$	1.152,36
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	12,00	R$	11,58	R$	13,94	R$	167,22
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	11,00	R$	523,08	R$	629,47	R$	6.924,14
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	6,00	R$	667,45	R$	803,20	R$	4.819,20
100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	6,00	R$	54,40	R$	65,46	R$	392,79
5	**PISOS INTERNOS E REVESTIMENTO**							**R$**	**19.862,96**
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	65,36	R$	56,99	R$	68,58	R$	4.482,46
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	95,91	R$	88,59	R$	106,61	R$	10.224,78
87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	65,36	R$	65,55	R$	78,88	R$	5.155,73
6	**ESQUADRIAS**							**R$**	**11.734,11**
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMINIO, MEDINDO 0,90M X 2,10M.	und.	1,00	R$	715,00	R$	860,42	R$	860,42
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMINIO, MEDINDO 0,70M X 1,70M.	und.	11,00	R$	655,00	R$	788,22	R$	8.670,40
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, MEDINDO 0,60M X 0,60M.	und.	6,00	R$	188,50	R$	226,84	R$	1.361,03
COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, MEDINDO 1,20M X 0,60M.	und.	1,00	R$	699,90	R$	842,25	R$	842,25
7	**PINTURA**							**R$**	**3.771,46**
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	106,13	R$	4,22	R$	5,08	R$	538,93
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023	m²	106,13	R$	10,17	R$	12,24	R$	1.298,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,00	R$	34,85	R$	41,94	R$	1.048,45
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,00	R$	36,78	R$	44,26	R$	885,21

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 18/08/2025 16:10:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF

15/08/2025
Data

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3