PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR	B.D.I.	GRAU DE SIGILO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	22,23%	#PUBLICO

DESCRIÇÃO DO LOTE	FONTES
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CRISTOVÃO ARNOLD MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER/SC	SINAPI - 09/2025 - SC

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (Sem BDI)	Custo Unitário (Com BDI)	R$ 254.008,40
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1			SERVIÇO INICIAL					R$ 3.831,03
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 1.044,76	R$ 1.277,01	R$ 3.831,03
1.2			DRENAGEM					R$ 92.817,27
1.2.1	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	192,72	R$ 10,84	R$ 13,25	R$ 2.553,49
1.2.2	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/202(	M3	16,06	R$ 277,39	R$ 339,05	R$ 5.445,20
1.2.3	SINAPI	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	200,75	R$ 51,93	R$ 63,47	R$ 12.742,41
1.2.4	SINAPI	37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	243,25	R$ 75,94	R$ 92,82	R$ 22.578,82
1.2.7	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	338,88	R$ 13,57	R$ 16,59	R$ 5.620,80
1.2.8	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/202(	UN	5,00	R$ 1.183,86	R$ 1.447,03	R$ 7.235,16
1.2.9	Composição	COMP_01	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, PARA TUBO DE 500MM	UN	5,00	R$ 1.044,76	R$ 1.277,01	R$ 6.385,05
1.2.10	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	10,00	R$ 2.475,36	R$ 3.025,63	R$ 30.256,33
1.3			PAVIMENTAÇÃO					R$ 157.360,09
1.3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1204,50	R$ 1,53	R$ 1,87	R$ 2.252,56
1.3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1204,50	R$ 89,38	R$ 109,25	R$ 131.590,63
1.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	401,50	R$ 47,92	R$ 58,57	R$ 23.516,91

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Dezembro/2025
Data

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2025.12.05 07:48:42 -03'00'

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3