PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - ALFREDO WAGNER

Fontes
SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
Mercado - 01/2026- Santa Catarina

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Fonte	Cód	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço unitário (com BDI) (R$)	Preço total (R$)
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO						**R$ 153.554,27**
1			PAVIMENTAÇÃO						R$ 142.011,57
1.1	Mercado	-	TRELIÇA h= 8cm (APOIO BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	m	339,58	R$ 8,25	22,23%	R$ 10,08	R$ 3.424,21
1.2	SINAPI	39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 C	m²	809,83	R$ 14,24	22,23%	R$ 17,41	R$ 14.095,01
1.3	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	189,36	R$ 24,86	22,23%	R$ 30,39	R$ 5.753,78
1.4	SINAPI	34479	CONCRETO USINADO fck=40 Mpa (h= 15cm)	m³	121,47	R$ 785,00	22,23%	R$ 959,48	R$ 116.551,07
	SINAPI	I 42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	809,83	R$ 2,21	22,23%	R$ 2,70	R$ 2.187,50
2			JUNTAS						R$ 11.542,70
2.1	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE	m	169,79	R$ 55,62	22,23%	R$ 67,98	R$ 11.542,70

Alfredo Wagner, janeiro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANESSA ESPINDOLA
Data: 23/01/2026 11:22:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resposável Técnico
Vanessa Espíndola
CREA/SC 095174-4