PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Alfredo Wagner R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000 Alfredo Wagner - SC | tel 3276.1211 CNPJ 83.102.608/0001-54 prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br www.alfredowagner.sc.gov.br	**PROPONENTE / TOMADOR** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	**B.D.I.** 22,88%	**GRAU DE SIGILO** #PUBLICO
	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO CONCRETO USINADO - LOTE 05.	**FONTES** SINAPI - 04/2026 - SC/ SBC- 05/2026 / Mercado - 05/2025-SC	

Item	Fonte	Código	Descrição	Uni.	Quant.	Custo Unitário (Sem BDI)	Custo Unitário (Com BDI)	PREÇO TOTAL (R$)
1	**CONCRETO USINADO**							**R$ 110.295,80**
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 1.853,08**
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00	R$ 502,69	R$ 617,69	R$ 1.853,08
1.2	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 101.573,88**
1.2.1	PREFEITURA	-	CORTE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	Item a ser excutado pela Prefeitura Municipal				
1.2.2	SINAPI	97113	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	450,00	R$ 2,81	R$ 3,45	R$ 1.553,78
1.2.3	MERCADO	-	TRELIÇA h= 8cm (APOIO BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	m	200,00	R$ 5,31	R$ 6,52	R$ 1.304,96
1.2.4	SBC	30041	TELA SOLDADA NERVURADA Q-113 10x10cm 3,8mm(1,8kg/m2)	m²	450,00	R$ 25,11	R$ 30,85	R$ 13.884,53
1.2.5	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	kg	157,80	R$ 24,24	R$ 29,79	R$ 4.700,15
1.2.6	SBC	40630	CONCRETO USINADO 40MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MECANICO (H=15cm)	m³	67,50	R$ 966,10	R$ 1.187,12	R$ 80.130,47
1.3	**JUNTAS**							**R$ 6.868,84**
1.3.1	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	m	100,00	R$ 55,90	R$ 68,69	R$ 6.868,84

Obs.Nº 1: Os serviços de corte, aterro, regularização e compactação do subleito serão executados pela Prefeitura Municipal, motivo pelo qual não foram incluídos nesta planilha orçamentária.

Obs.Nº 2: Encargos Sociais - Não Desonerado: embutido no preço unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Junho de 2026
Data

ALA RICARDO CORREIA:09087558996

Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.06.10 10:45:38 -03'00'

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3