# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Município de Alfredo Wagner<br>R. Anitápolis, 250 \| Centro \| 88450-000<br>Alfredo Wagner - SC \| tel 3276.1211<br>CNPJ 83.102.608/0001-54<br>prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br<br>www.alfredowagner.sc.gov.br | **PROPONENTE / TOMADOR**<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER | **B.D.I.**<br>22,88% | **GRAU DE SIGILO**<br>#PUBLICO |
| | **DESCRIÇÃO DO LOTE**<br>EXECUÇÃO CONCRETO USINADO - LOTE 11. | **FONTES**<br>SINAPI - 04/2026 - SC/ SBC- 05/2026 / Mercado - 05/2025-SC | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Uni. | Quant. | Custo Unitário (Sem BDI) | Custo Unitário (Com BDI) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CONCRETO USINADO** | | | | | | | **R$ 110.295,80** |
| **1.1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | | | **R$ 1.853,08** |
| 1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 3,00 | R$ 502,69 | R$ 617,69 | R$ 1.853,08 |
| **1.2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **R$ 101.573,88** |
| 1.2.1 | PREFEITURA | - | CORTE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | Item a ser excutado pela Prefeitura Municipal | | | | |
| 1.2.2 | SINAPI | 97113 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 450,00 | R$ 2,81 | R$ 3,45 | R$ 1.553,78 |
| 1.2.3 | MERCADO | - | TRELIÇA h= 8cm (APOIO BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) | m | 200,00 | R$ 5,31 | R$ 6,52 | R$ 1.304,96 |
| 1.2.4 | SBC | 30041 | TELA SOLDADA NERVURADA Q-113 10x10cm 3,8mm(1,8kg/m2) | m² | 450,00 | R$ 25,11 | R$ 30,85 | R$ 13.884,53 |
| 1.2.5 | SINAPI | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E | kg | 157,80 | R$ 24,24 | R$ 29,79 | R$ 4.700,15 |
| 1.2.6 | SBC | 40630 | CONCRETO USINADO 40MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MECANICO (H=15cm) | m³ | 67,50 | R$ 966,10 | R$ 1.187,12 | R$ 80.130,47 |
| **1.3** | **JUNTAS** | | | | | | | **R$ 6.868,84** |
| 1.3.1 | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | m | 100,00 | R$ 55,90 | R$ 68,69 | R$ 6.868,84 |

Obs.Nº 1: Os serviços de corte, aterro, regularização e compactação do subleito serão executados pela Prefeitura Municipal, motivo pelo qual não foram incluídos nesta planilha orçamentária.

Obs.Nº 2: Encargos Sociais - Não Desonerado: embutido no preço unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Alfredo Wagner/SC
**Cidade/UF**

Junho de 2026
**Data**

ALA RICARDO CORREIA:09087558996

Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.06.10 10:51:07 -03'00'

Responsável Técnico(a)
**Alã Ricardo Correia**
**CREA/SC 170700-3**