Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA GINÁSIO JOÃO WERLICH - PICADAS

GRAU DE SIGILO
#PUBLICO

COMPOSIÇÃO

CPU-1	REFORMA PISO EM TACO DE MADEIRA					m2
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448	R$ 26,73	R$ 9,22
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6896	R$ 38,22	R$ 26,35
SINAPI	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	1,7773	R$ 29,94	R$ 53,21
SINAPI	6214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2	1,0500	R$ 115,79	R$ 121,58
					TOTAL	**R$ 210,36**

CPU-2	RENOVAÇÃO DE PINTURA ARQUIBANCADA E ENTORNO DA QUADRA (2 DEMÃOS)					m2
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R$ 28,63	R$ 6,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	R$ 26,73	R$ 2,41
SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,6708	R$ 18,74	R$ 12,57
SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,7007	R$ 14,71	R$ 10,31
					TOTAL	**R$ 31,58**

CPU -3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 1 FOLHA (60x60cm)					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,3600	R$ 967,62	R$ 348,34
					TOTAL	**R$ 348,34**

CPU-4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 3 FOLHAS (135x60cm)					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,8100	R$ 967,62	R$ 783,77
					TOTAL	**R$ 783,77**

CPU-5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 4 FOLHAS (200x80cm)					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,6000	R$ 967,62	R$ 1.548,19
					TOTAL	**R$ 1.548,19**

CPU-6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 1 FOLHA (260x100cm)					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,6000	R$ 967,62	R$ 2.515,81
					TOTAL	**R$ 2.515,81**

CPU-7	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,0000	R$ 32,38	R$ 226,66
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0000	R$ 17,19	R$ 34,38
SINAPI	90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	1,0000	R$ 7,50	R$ 7,50
SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,5500	R$ 6,64	R$ 3,65
SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	1,8360	R$ 35,48	R$ 65,14
					TOTAL	**R$ 337,33**

CPU-8	CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA					un
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
COTAÇÃO	1	CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	UN	1,0000	R$ 1.132,83	R$ 1.132,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9680	R$ 26,73	R$ 25,87
					TOTAL	**R$ 1.158,70**

CPU-9	PINTURA DE PORTA DE MADEIRA NOVA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (2 DEMÃOS)					m2
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	1,0000	R$ 10,45	R$ 10,45
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	0,1200	R$ 33,00	R$ 3,96

SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,1200	R$ 20,67	R$ 2,48
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R$ 37,30	R$ 14,92
SINAPI	102221	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R$ 39,26	R$ 15,70
					TOTAL	**R$ 47,51**

CPU-10	**GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.**				**m**	
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficientes**	**Valor unitário**	**Valor total**
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7480	R$ 28,63	R$ 135,94
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7800	R$ 35,93	R$ 207,68
SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	9,2240	R$ 10,01	R$ 92,33
SINAPI	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	R$ 9,33	R$ 8,36
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0710	R$ 28,33	R$ 2,01
SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330	R$ 2,89	R$ 9,63
SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9000	R$ 51,86	R$ 46,67
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0290	R$ 67,68	R$ 69,64
					TOTAL	**R$ 572,26**

ALA RICARDO CORREIA:09087558996

Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.07.07 11:10:27 -03'00'