Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR	Base de Dados	GRAU DE SIGILO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	SINAPI/SC 05/2026	#PUBLICO
DESCRIÇÃO DO LOTE	**B.D.I.**	
REFORMA GINÁSIO JOÃO WERLICH - PICADAS	22,88%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (Sem BDI)	Custo Unitário (Com BDI)	
REFORMA GINÁSIO - COMUNIDADE DE PICADAS								**R$ 275.452,17**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 1.851,71**
1.1	SINAPI	97633	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m2	3,00	R$ 502,32	R$ 617,24	R$ 1.851,71
2	**PISOS INTERNOS**							**R$ 75.807,40**
2.1	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	167,01	R$ 28,97	R$ 35,60	R$ 5.945,15
2.2	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	235,78	R$ 68,29	R$ 83,91	R$ 19.784,57
2.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	167,01	R$ 61,24	R$ 75,25	R$ 12.567,52
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-1	REFORMA PISO EM TACO DE MADEIRA	m2	25,00	R$ 209,09	R$ 256,92	R$ 6.423,11
2.5	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	529,09	R$ 25,05	R$ 30,78	R$ 16.285,80
2.5	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m2	332,82	R$ 4,61	R$ 5,66	R$ 1.885,31
2.6	COMPOSIÇÃO	CPU-2	RENOVAÇÃO DE PINTURA ARQUIBANCADA E ENTORNO DA QUADRA (2 DEMÃOS)	m2	332,82	R$ 31,58	R$ 38,81	R$ 12.915,95
3	**ESQUADRIAS**							**R$ 51.541,71**
3.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	28,23	R$ 12,14	R$ 14,92	R$ 421,12
3.2	SINAPI	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	8,00	R$ 426,70	R$ 524,32	R$ 4.194,54
3.3	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	3,00	R$ 486,64	R$ 597,97	R$ 1.793,91
3.4	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	un	5,00	R$ 533,60	R$ 655,67	R$ 3.278,37
3.5	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	29,65	R$ 31,37	R$ 38,55	R$ 1.142,91
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU -3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 1 FOLHA (60x60cm)	un	9,00	R$ 348,34	R$ 428,03	R$ 3.852,31
3.7	COMPOSIÇÃO	CPU-4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 3 FOLHAS (135x60cm)	un	20,00	R$ 783,77	R$ 963,08	R$ 19.261,57
3.8	COMPOSIÇÃO	CPU-5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 4 FOLHAS (200x80cm)	un	6,00	R$ 1.548,19	R$ 1.902,38	R$ 11.414,26
3.9	COMPOSIÇÃO	CPU-6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIAR - 1 FOLHA (260x100cm)	un	2,00	R$ 2.515,81	R$ 3.091,36	R$ 6.182,73
4	**ÁREA DE CHURRASQUEIRA**							**R$ 7.382,20**
4.1	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	un	2,00	R$ 933,33	R$ 1.146,85	R$ 2.293,70
4.2	SINAPI	86890	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	un	2,00	R$ 173,55	R$ 213,25	R$ 426,51
4.3	SINAPI	86891	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	un	2,00	R$ 293,40	R$ 360,52	R$ 721,04
4.4	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	2,73	R$ 78,81	R$ 96,84	R$ 264,37
	COMPOSIÇÃO	CPU-7	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO	un	2,00	R$ 337,33	R$ 414,51	R$ 829,01
4.5	COMPOSIÇÃO	CPU-8	CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	un	2,00	R$ 1.158,70	R$ 1.423,78	R$ 2.847,56

5	**PINTURA INTERNA**									**R$**	**18.542,11**
5.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	578,55	R$	4,32	R$	5,31	R$	3.071,12
5.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	578,55	R$	13,91	R$	17,09	R$	9.888,71
5.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	82,37	R$	5,52	R$	6,78	R$	558,70
5.4	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	83,37	R$	16,86	R$	20,72	R$	1.727,19
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU-9	PINTURA DE PORTA DE MADEIRA NOVA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (2 DEMÃOS	m2	56,46	R$	47,51	R$	58,38	R$	3.296,39
6	**PINTURA EXTERNA**									**R$**	**14.849,12**
6.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	662,89	R$	4,32	R$	5,31	R$	3.518,83
6.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	662,89	R$	13,91	R$	17,09	R$	11.330,29
7	**PROTEÇÃO**									**R$**	**75.539,78**
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU-10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	107,43	R$	572,26	R$	703,18	R$	75.539,78
8	**ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA**									**R$**	**29.938,14**
8.1	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	un	1,00	R$	177,94	R$	218,65	R$	218,65
8.2	SINAPI	93359	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2025	m3	2,43	R$	106,73	R$	131,15	R$	318,69
8.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	25,56	R$	14,72	R$	18,09	R$	462,32
8.4	SINAPI	96547	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	m2	5,88	R$	212,02	R$	260,52	R$	1.531,88
8.5	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	1,029	R$	1.091,97	R$	1.341,78	R$	1.380,70
8.6	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	24,00	R$	128,57	R$	157,98	R$	3.791,60
8.7	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	145,36	R$	8,66	R$	10,64	R$	1.546,80
8.8	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	307,00	R$	22,56	R$	27,72	R$	8.510,39
8.9	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	1,20	R$	1.190,22	R$	1.462,51	R$	1.755,01
8.10	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	15,50	R$	335,78	R$	412,60	R$	6.395,26
8.11	SINAPI	103670	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	2,08	R$	1.575,54	R$	1.935,98	R$	4.026,84

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Julho de 2026
Data

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.07.07 11:16:00 -03'00'

Responsável Técnico(a)
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3