Obra: Conserto telhado - Escola Primeiros Passos

Data de preço: SINAPI 04/2026; SBC 05/2026 sem desoneração

Unidade federativa: Santa Catarina **BDI : 22,88%**

Planilha Orçamentária

1			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**					
1.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					
1.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	60,00	R$ 34,57	R$ 42,48	R$ 2.548,72
1.1.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	149,00	R$ 78,97	R$ 97,04	R$ 14.458,40
1.1.3	54323	SINAPI	JOELHO 45 SERIE NORMAL PVC 200mm	un	10,00	R$ 42,78	R$ 52,57	R$ 525,67
1.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	26,00	R$ 30,93	R$ 38,01	R$ 988,16
1.2			**EQUIPAMENTO PLUVIAL**					
1.2.1	53039	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	un	10,00	R$ 77,37	R$ 95,07	R$ 950,70
1.2.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	12,00	R$ 136,45	R$ 167,67	R$ 2.011,99
1.2.3	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	m	10,00	R$ 75,86	R$ 93,21	R$ 932,15
1.2.4	57458	SINAPI	CAIXA PASS.P/DRENAGEM 60x60x60cm BL CONC.TAMPAO FF ESCV/REAT	un	10,00	R$ 706,36	R$ 867,96	R$ 8.679,56
1.3			**FORRO**					
1.3.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	734,00	R$ 94,28	R$ 115,84	R$ 85.028,60
						Subtotal		**R$ 116.123,95**
TOTAL								116.123,95

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANESSA ESPINDOLA
Data: 17/08/2026 15:38:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alfredo Wagner, 17 de agosto de 2026.

Responsável Técnico:
VANESSA ESPINDOLA
CREA/SC 095174-74