PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	LIMPEZA DE RIO ITAJAI SUL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	RIO ITAJAÍ SUL	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	24,02%	14,38%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
RIO ITAJAÍ SUL									**1.299.043,36**	
1.			**LIMPEZA DE RIO - TRECHO-02**					**-**	**231.626,54**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.623,10**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,01	BDI 1	582,91	2.623,10	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS TÉCNICOS**					**-**	**8.759,41**	
1.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.062,90	BDI 1	8.759,41	8.759,41	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**6.094,27**	
1.3.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.913,94	BDI 1	6.094,27	6.094,27	RA
1.4.			**EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO**					**-**	**19.820,52**	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.967,55	3,22	BDI 1	3,99	19.820,52	RA
1.5.			**LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO**					**-**	**194.329,24**	
1.5.1.	SICRO	4915768	Corte e remoção de árvores	m³	212,90	16,41	BDI 1	20,35	4.332,52	RA
1.5.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.419,30	0,73	BDI 1	0,91	1.291,56	RA
1.5.3.	SICRO	1917705	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	3.504,60	12,84	BDI 1	15,92	55.793,23	RA
1.5.4.	SICRO	5502596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.256,90	15,76	BDI 1	19,55	102.772,40	RA
1.5.5.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	8.761,49	2,77	BDI 1	3,44	30.139,53	RA
2.			**LIMPEZA DE RIO - TRECHO-03**					**-**	**96.554,70**	
2.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.625,30**	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,41	BDI 1	583,40	2.625,30	RA
2.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS TÉCNICOS**					**-**	**8.759,41**	
2.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.062,90	BDI 1	8.759,41	8.759,41	RA
2.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**6.094,27**	
2.3.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.913,94	BDI 1	6.094,27	6.094,27	RA
2.4.			**EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO**					**-**	**3.136,54**	
2.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	786,10	3,22	BDI 1	3,99	3.136,54	RA
2.5.			**LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO**					**-**	**75.939,18**	
2.5.1.	SICRO	4915768	Corte e remoção de árvores	m³	33,69	16,41	BDI 1	20,35	685,59	RA
2.5.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	224,60	0,73	BDI 1	0,91	204,39	RA
2.5.3.	SICRO	1917705	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	1.393,80	12,84	BDI 1	15,92	22.189,30	RA

INOVIAS ENGENHARIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	LIMPEZA DE RIO ITAJAI SUL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	RIO ITAJAÍ SUL	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	24,02%	14,38%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RIO ITAJAÍ SUL									**1.299.043,36**	
2.5.4.	SICRO	5502596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.090,70	15,76	BDI 1	19,55	40.873,19	RA
2.5.5.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	3.484,51	2,77	BDI 1	3,44	11.986,71	RA
3.			**LIMPEZA DE RIO - TRECHO-04**					-	**417.208,57**	
3.1.			**PLACA DE OBRA**					-	**2.625,30**	
3.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,41	BDI 1	583,40	2.625,30	RA
3.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS TÉCNICOS**					-	**8.759,41**	
3.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.062,90	BDI 1	8.759,41	8.759,41	RA
3.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					-	**6.094,27**	
3.3.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.913,94	BDI 1	6.094,27	6.094,27	RA
3.4.			**EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO**					-	**5.160,99**	
3.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.293,48	3,22	BDI 1	3,99	5.160,99	RA
3.5.			**LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO**					-	**394.568,60**	
3.5.1.	SICRO	4915768	Corte e remoção de árvores	m³	129,35	16,41	BDI 1	20,35	2.632,27	RA
3.5.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	862,32	0,73	BDI 1	0,91	784,71	RA
3.5.3.	SICRO	1917705	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	7.264,40	12,84	BDI 1	15,92	115.649,25	RA
3.5.4.	SICRO	5502596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	10.896,60	15,76	BDI 1	19,55	213.028,53	RA
3.5.5.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	18.161,00	2,77	BDI 1	3,44	62.473,84	RA
4.			**LIMPEZA DE RIO - TRECHO-05**					-	**553.653,55**	
4.1.			**PLACA DE OBRA**					-	**2.625,30**	
4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,41	BDI 1	583,40	2.625,30	RA
4.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS TÉCNICOS**					-	**23.358,42**	
4.2.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	18.834,40	BDI 1	23.358,42	23.358,42	RA
4.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					-	**6.094,27**	
4.3.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.913,94	BDI 1	6.094,27	6.094,27	RA
4.4.			**EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO**					-	**6.530,59**	
4.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.636,74	3,22	BDI 1	3,99	6.530,59	RA
4.5.			**LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO**					-	**515.044,97**	
4.5.1.	SICRO	4915768	Corte e remoção de árvores	m³	163,67	16,41	BDI 1	20,35	3.330,68	RA
4.5.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.091,16	0,73	BDI 1	0,91	992,96	RA

INOVIAS ENGENHARIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	LIMPEZA DE RIO ITAJAI SUL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	RIO ITAJAÍ SUL	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	24,02%	14,38%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RIO ITAJAÍ SUL									**1.299.043,36**	
4.5.3.	SICRO	1917705	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	9.485,03	12,84	BDI 1	15,92	151.001,68	RA
4.5.4.	SICRO	5502596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	14.227,54	15,76	BDI 1	19,55	278.148,41	RA
4.5.5.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	23.712,57	2,77	BDI 1	3,44	81.571,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.09.24 08:43:32 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: 0